

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z				Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
1294		6WE							
0_Sohle		Abst_Keller							
		Sohle		GWG_Betonsohle					
D10150100	m	H	80,22	Ringleitungen aus PVC hart DN 100 in Filterschicht einbauen				320.322	18308
D10200100	m	H	80,22	Filterpackung aus Kies 50 x 50 cm um die Ringleitung DN 100 am Wandfuß				320.322	18308
D10500100	m²	H	234,18	Filterschicht aus Kies ohne Feinanteil D = 30 cm unter Kellersohle				320.322	18308
D13100140	m²	H	234,18	Trennlage aus PE-Folie 0,5 mm, zweilagig, Stöße versetzt				320.322	18331
D13120140	m²	H	234,18	Sauberkeitsschicht Beton C 20/25, d= 5 cm				320.322	18331
D13130460	m²	H	234,18	Bodenplatte Zulage WU-Beton				320.322	18331
D13300170	m	H	24,07	Randschalung der Betonsohlplatte d = 30 cm				320.322	18331
D13400220	kg	H	7728,02	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten				320.322	18331
D13400250	kg	H	702,55	Betonstahl Abstandhalter				320.322	18331
D13400300	m	H	80,22	Fundamenterder liefern und verlegen				320.322	18331
D13400310	m	H	2,00	Anschlussfahne des Fundamenterders				320.322	18331
D13420110	m	H	80,22	PVC-Fugenband für Dehnfugen innen, B= 240 mm				320.322	18331
D18650110	m	H	80,22	Zulage Hohlkehle, Mörtel MG III				320.322	18336
1_KG		Abst_Keller							
Schacht				GWG_Schacht					
D13130470	m³	H	3,75	Beton der Schachtsohle, d= 30 cm				320.329	18331
D13130470	m³	H	0,23	Beton der Schachtsohle, d= 30 cm				320.329	18331
X13130470		H	0,00	Dicke der Schachtsohle				320.329	18331
X13130470		H	0,00	Dicke der Schachtsohle				320.329	18331
		Aussenwand		GWG_KG_BetonAW					
D12510190	Stck	H	2,00	Stahlfenster 2- flügelig, 1000 x 500 mm liefern und montieren				330.334	18330
D12510190	Stck	H	2,00	Stahlfenster 2- flügelig, 1000 x 500 mm liefern und montieren				330.334	18330
D12510190	Stck	H	2,00	Stahlfenster 2- flügelig, 1000 x 500 mm liefern und montieren				330.334	18330
D12510190	Stck	H	2,00	Stahlfenster 2- flügelig, 1000 x 500 mm liefern und montieren				330.334	18330
D12520180	Stck	H	2,00	Kellerlichtschacht aus UP-GF100/60/40 cm, Gitterrost begehbar				330.334	18330
D12520180	Stck	H	2,00	Kellerlichtschacht aus UP-GF100/60/40 cm, Gitterrost begehbar				330.334	18330
D12520180	Stck	H	2,00	Kellerlichtschacht aus UP-GF100/60/40 cm, Gitterrost begehbar				330.334	18330
D12520180	Stck	H	2,00	Kellerlichtschacht aus UP-GF100/60/40 cm, Gitterrost begehbar				330.334	18330
D12520280	Stck	H	2,00	Kellerlichtschacht 100/35/40 cm, Höhenaufsatz als Zulage				330.334	18330
D12520280	Stck	H	2,00	Kellerlichtschacht 100/35/40 cm, Höhenaufsatz als Zulage				330.334	18330
D12520280	Stck	H	2,00	Kellerlichtschacht 100/35/40 cm, Höhenaufsatz als Zulage				330.334	18330
D12520280	Stck	H	2,00	Kellerlichtschacht 100/35/40 cm, Höhenaufsatz als Zulage				330.334	18330
D13150140	m²	H	22,28	Kelleraussenwand Zulage WU-Beton				330.331	18331
D13150140	m²	H	59,59	Kelleraussenwand Zulage WU-Beton				330.331	18331
D13150140	m²	H	22,28	Kelleraussenwand Zulage WU-Beton				330.331	18331
D13150140	m²	H	59,59	Kelleraussenwand Zulage WU-Beton				330.331	18331

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D13400190	kg	H	417,16	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Kelleraussenwände	330.331	18331
D13400190	kg	H	155,94	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Kelleraussenwände	330.331	18331
D13400190	kg	H	155,94	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Kelleraussenwände	330.331	18331
D13400190	kg	H	417,16	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Kelleraussenwände	330.331	18331
D13820100	m²	H	22,28	Filigrankellerwand- Element, d = 30 cm	330.331	18331
D13820100	m²	H	59,59	Filigrankellerwand- Element, d = 30 cm	330.331	18331
D13820100	m²	H	22,28	Filigrankellerwand- Element, d = 30 cm	330.331	18331
D13820100	m²	H	59,59	Filigrankellerwand- Element, d = 30 cm	330.331	18331
Abstellkeller				K01	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m²	H	12,33	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m²	H	34,72	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m²	H	12,33	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	15,43	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m²	H	12,33	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	H	12,33	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m²	H	2,78	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m²	H	12,33	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m²	H	12,33	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	12,33	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
Abstellkeller				K02	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m²	H	8,06	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m²	H	25,56	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m²	H	8,06	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	11,36	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m²	H	8,06	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	H	8,06	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m²	H	2,04	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m²	H	8,06	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m²	H	8,06	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	8,06	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
Abstellkeller				K03	GWG_Abst_Kell	

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D00100110	m²	H	8,06	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m²	H	25,56	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m²	H	8,06	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	11,36	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m²	H	8,06	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	H	8,06	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m²	H	2,04	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m²	H	8,06	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m²	H	8,06	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	8,06	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
Abstellkeller				K04	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m²	H	13,46	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m²	H	33,44	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m²	H	13,46	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	14,86	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m²	H	13,46	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	H	13,46	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m²	H	2,67	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m²	H	13,46	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m²	H	13,46	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	13,46	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
Abstellkeller				K05	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m²	H	8,06	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m²	H	25,56	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m²	H	8,06	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	11,36	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m²	H	8,06	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D33100100	m²	H	8,06	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m²	H	2,04	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m²	H	8,06	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m²	H	8,06	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	8,06	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
Abstellkeller				K06	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m²	H	8,06	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m²	H	25,56	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m²	H	8,06	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	11,36	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m²	H	8,06	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	H	8,06	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m²	H	2,04	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m²	H	8,06	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m²	H	8,06	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	8,06	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
Abstellkeller				K07	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m²	H	9,91	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m²	H	28,53	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m²	H	9,91	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	12,68	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m²	H	9,91	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	H	9,91	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m²	H	2,28	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m²	H	9,91	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m²	H	9,91	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	9,91	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
Abstellkeller				K08	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m²	H	13,46	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m²	H	33,44	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m²	H	13,46	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	14,86	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m²	H	13,46	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	H	13,46	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m²	H	2,67	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m²	H	13,46	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m²	H	13,46	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	13,46	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
Abstellkeller				K09	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m²	H	17,82	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m²	H	38,09	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m²	H	17,82	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	16,93	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m²	H	17,82	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	H	17,82	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m²	H	3,05	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m²	H	17,82	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m²	H	17,82	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	17,82	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
Abstellkeller				K10	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m²	H	8,66	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m²	H	31,19	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m²	H	8,66	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	13,86	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m²	H	8,66	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	H	8,66	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m²	H	2,49	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m²	H	8,66	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D34800100	m ²	H	8,66	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	8,66	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
Abstellkeller				K11	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m ²	H	24,68	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m ²	H	45,97	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m ²	H	24,68	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	20,43	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m ²	H	24,68	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m ²	H	24,68	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m ²	H	3,68	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m ²	H	24,68	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m ²	H	24,68	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	24,68	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
Abstellkeller				K12	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m ²	H	13,97	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m ²	H	46,37	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m ²	H	13,97	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	20,61	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m ²	H	13,97	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m ²	H	13,97	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m ²	H	3,71	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m ²	H	13,97	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m ²	H	13,97	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	13,97	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
Abstellkeller				K13	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m ²	H	13,97	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m ²	H	46,37	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m ²	H	13,97	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D25120100	m	H	20,61	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m²	H	13,97	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	H	13,97	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m²	H	3,71	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m²	H	13,97	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m²	H	13,97	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	13,97	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
				K14	GWG_Abst_Kell	
D00100110	m²	H	27,77	Nutzfläche Abstellräume im KG	320.325	10000
D12110260	m²	H	52,16	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100240	m²	H	27,77	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	320.325	18353
D25120100	m	H	23,18	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	320.325	18353
D25410200	m²	H	27,77	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	320.325	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	H	27,77	Estrichflächen reinigen	320.325	18500
D34310300	m²	H	4,17	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	340.341	18363
D34310400	m²	H	27,77	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	350.353	18363
D34800100	m²	H	27,77	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	320.325	18363
d34810100	m	h	27,77	Sockelanstrich im Keller	320.325	18363
				Decke	GWG_Gesch_D_KG	
D13210110	m²	H	209,35	Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 25/30, D= 14 cm	350.351	18331
D13340160	m²	H	12,68	Randschalung von Decken Höhe bis 4 m	350.351	18331
D13400130	kg	H	209,35	Betonstabstahl III S für Deckenplatten	350.351	18331
D13400220	kg	H	5024,32	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	350.351	18331
D13810100	m²	H	209,35	Filigrandeckenplatte aus Normalbeton	350.351	18331
D25100255	m²	H	-209,35	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	209,35	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	209,35	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	-209,35	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	209,35	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	-209,35	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	-209,35	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	209,35	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D90400100	m²	H	209,35	Waagerechter Luftübergang innen	350.352.22	1000
D90400100	m²	H	209,35	Waagerechter Luftübergang innen	350.351	1000

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D90400200	m²	H	209,35	Waagerechter Luftübergang aussen	350.352.22	1000
2_EG						
GWG_Roll_Kasten						
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12360130	m	H	2,32	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	2,32	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	3,10	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	0,82	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	3,10	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	2,32	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	0,82	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	2,32	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	2,32	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D14400100	m²	H	0,83	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,62	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,83	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,23	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Ein.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D14400100	m²	H	0,62	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,62	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,62	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,62	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,23	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D27730110	Stck	H	1,14	Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehkip, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27730110	Stck	H	1,14	Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehkip, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27730200	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkip, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27730200	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkip, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27730200	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkip, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27830090	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkip, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27830090	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkip, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27880100	Stck	H	1,00	Haustürelement, 2-teilig, Kiefer, 3375 x 2670	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,83	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
D92010000	m²	H	2,14	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
D92010000	m²	H	2,83	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
D92010000	m²	H	8,55	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
D92010000	m²	H	2,14	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
D92010000	m²	H	2,14	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
SÜ90				EG_L01		GWG_Fenst_3250x2295
D27850180	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehkip, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	6,37	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
SÜ90				EG_L02		GWG_Fenst_1000x2295
D27730200	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkip, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,14	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
WE90				EG_L03		GWG_Fenst_2250x1250
D27830090	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkip, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,83	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
SÜ90				EG_R01		GWG_Fenst_3250x2295
D27850180	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehkip, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	6,37	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
SÜ90				EG_R02		GWG_Fenst_1000x2295
D27730200	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkip, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,14	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z			Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
OS90						EG_R03	GWG_Fenst_2250x1250	
D27830090	Stck	H	1,00			Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,83			Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
						Decke	GWG_Gesch_D	
D13210110	m²	H	209,35			Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 25/30, D= 14 cm	350.351	18331
D13340160	m²	H	12,68			Randschalung von Decken Höhe bis 4 m	350.351	18331
D13400130	kg	H	209,35			Betonstabstahl III S für Deckenplatten	350.351	18331
D13400220	kg	H	5024,32			Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	350.351	18331
D13810100	m²	H	209,35			Filigrandeckenplatte aus Normalbeton	350.351	18331
D95100100	m³	H	645,00			Beheiztes Gebäudevolumen		1000
Wohnen						EG_L01	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m²	H	27,94			Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	62,87			Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	25,92			Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00			Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00			Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	51,84			Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89			Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	27,94			Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	27,94			Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	23,04			Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	27,94			Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	27,94			Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	27,94			Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00			Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	27,94			Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	44,06			Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	27,94			Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	44,06			Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13			Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	44,06			Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Kind						EG_L02	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m²	H	13,36			Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	30,05			Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	16,64			Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00			Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00			Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	33,28			Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D24530170	m	H	0,89	Trennschien, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	13,36	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	13,36	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	14,79	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	13,36	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	13,36	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	13,36	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	13,36	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	28,29	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	13,36	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	28,29	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	28,29	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Schlafen				EG_L03	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m²	H	14,51	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	32,66	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	17,20	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	34,40	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschien, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	14,51	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	14,51	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	15,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	14,51	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	14,51	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	14,51	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	14,51	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	29,24	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	14,51	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	29,24	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	29,24	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Diele				EG_L04	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m²	H	8,26	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	18,59	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	12,98	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	25,97	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	8,26	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	8,26	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	11,54	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	8,26	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	8,26	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	8,26	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	8,26	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	22,07	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	8,26	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	22,07	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	22,07	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Küche				EG_L05	GWG_Küche	
D00100100	m²	H	7,96	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.32	10000
D00200100	m³	H	17,92	Raum - Luftvolumen	350.352.32	1000
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	25,40	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24150160	m²	H	7,96	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	350.352.32	18352
D24210100	m²	H	3,81	Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	340.345	18352
D24230140	m²	H	7,96	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	350.352.32	18352
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100120	m²	EP	7,96	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	350.352.32	18353
D25100255	m²	H	7,96	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.32	18353
D25120100	m	H	11,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.32	18353
D25130310	m²	H	7,96	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.32	18353
D25140210	m²	H	7,96	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.32	18353
D25410140	m²	H	7,96	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	350.352.32	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D34300130	m²	H	21,59	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	7,96	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	21,59	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	21,59	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ		Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
Bad		EG_L06				GWG_Bad	
D00100100	m ²	H	7,53	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.32	10000	
D00200100	m ³	H	16,94	Raum - Luftvolumen	350.352.32	1000	
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330	
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330	
D23200120	m ²	H	25,40	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350	
D24100100	m ²	H	7,53	Untergrund von Bauschutt reinigen	350.352.32	18352	
D24100250	m ²	H	7,53	Haftbrücke für Bodenbelag	350.352.32	18352	
D24155110	m ²	H	25,40	Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	340.345	18352	
D24155140	m ²	H	11,29	Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	350.352.32	18352	
D24210150	m ²	H	25,40	Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	340.345	18352	
D24230140	m ²	H	7,53	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	350.352.32	18352	
D24500170	Stck	H	1,00	Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	350.352.32	18352	
D24500220	Stck	H	4,00	Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	350.352.32	18352	
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352	
D24540100	m	H	0,00	Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	350.352.32	18352	
D25100120	m ²	EP	7,53	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	350.352.32	18353	
D25100255	m ²	H	7,53	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.32	18353	
D25120100	m	H	11,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.32	18353	
D25130310	m ²	H	7,53	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.32	18353	
D25140210	m ²	H	7,53	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.32	18353	
D25410140	m ²	H	7,53	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	350.352.32	18353	
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355	
D34910100	m ²	H	7,53	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363	
Wohnen		EG_R01				GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m ²	H	27,94	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000	
D00200100	m ³	EP	62,87	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000	
D12110260	m ²	H	25,92	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330	
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330	
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330	
D23200120	m ²	H	51,84	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350	
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352	
D25100180	m	EP	27,94	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353	
D25100255	m ²	H	27,94	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353	
D25120100	m	H	23,04	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353	
D25130310	m ²	H	27,94	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353	
D25140210	m ²	H	27,94	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353	
D25410150	m ²	H	27,94	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353	
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355	

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D33100100	m²	EP	27,94	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	44,06	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	27,94	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	44,06	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	44,06	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Kind				EG_R02		GWG_Wohn_Schl
D00100100	m²	H	13,36	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	30,05	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	16,64	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	33,28	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	13,36	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	13,36	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	14,79	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	13,36	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	13,36	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	13,36	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	13,36	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	28,29	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	13,36	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	28,29	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	28,29	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Schlafen				EG_R03		GWG_Wohn_Schl
D00100100	m²	H	14,51	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	32,66	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	17,20	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	34,40	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	14,51	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	14,51	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	15,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	14,51	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D25140210	m ²	H	14,51	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m ²	H	14,51	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m ²	EP	14,51	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m ²	H	29,24	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m ²	H	14,51	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m ²	H	29,24	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m ²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	340.345	18366
D37300110	m ²	H	29,24	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Diele				EG_R04	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m ²	H	8,26	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m ³	EP	18,59	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m ²	H	12,98	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m ²	H	25,97	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	8,26	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m ²	H	8,26	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	11,54	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m ²	H	8,26	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m ²	H	8,26	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m ²	H	8,26	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m ²	EP	8,26	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m ²	H	22,07	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m ²	H	8,26	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m ²	H	22,07	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m ²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	340.345	18366
D37300110	m ²	H	22,07	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Küche				EG_R05	GWG_Küche	
D00100100	m ²	H	7,96	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.32	10000
D00200100	m ³	H	17,92	Raum - Luftvolumen	350.352.32	1000
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m ²	H	25,40	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24150160	m ²	H	7,96	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	350.352.32	18352
D24210100	m ²	H	3,81	Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	340.345	18352
D24230140	m ²	H	7,96	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	350.352.32	18352

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100120	m²	EP	7,96	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	350.352.32	18353
D25100255	m²	H	7,96	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.32	18353
D25120100	m	H	11,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.32	18353
D25130310	m²	H	7,96	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.32	18353
D25140210	m²	H	7,96	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.32	18353
D25410140	m²	H	7,96	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	350.352.32	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D34300130	m²	H	21,59	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	7,96	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	21,59	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	21,59	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Bad				EG_R06	GWG_Bad	
D00100100	m²	H	7,47	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.32	10000
D00200100	m³	H	16,80	Raum - Luftvolumen	350.352.32	1000
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigtür überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	25,40	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24100100	m²	H	7,47	Untergrund von Bauschutt reinigen	350.352.32	18352
D24100250	m²	H	7,47	Haftbrücke für Bodenbelag	350.352.32	18352
D24155110	m²	H	25,40	Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	340.345	18352
D24155140	m²	H	11,29	Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	350.352.32	18352
D24210150	m²	H	25,40	Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	340.345	18352
D24230140	m²	H	7,47	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	350.352.32	18352
D24500170	Stck	H	1,00	Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	350.352.32	18352
D24500220	Stck	H	4,00	Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	350.352.32	18352
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D24540100	m	H	0,00	Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	350.352.32	18352
D25100120	m²	EP	7,47	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	350.352.32	18353
D25100255	m²	H	7,47	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.32	18353
D25120100	m	H	11,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.32	18353
D25130310	m²	H	7,47	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.32	18353
D25140210	m²	H	7,47	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.32	18353
D25410140	m²	H	7,47	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	350.352.32	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D34910100	m²	H	7,47	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363

3_10G

GWG_Roll_Kasten

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12360130	m	H	2,32	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	3,10	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	3,10	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	2,32	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	2,32	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	0,82	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	2,32	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	0,82	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D14400100	m²	H	0,23	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,23	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,62	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,62	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,62	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,83	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,83	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,62	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D27730110	Stck	H	1,14	Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27730110	Stck	H	1,14	Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27830090	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27830090	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D92010000	m²	H	2,83	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
D92010000	m²	H	2,83	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
SÜ90				1OG_L01		GWG_Fenst_3250x2295
D27850180	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	6,37	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
SÜ90				1OG_L02		GWG_Fenst_1000x2295
D27730200	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,14	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
WE90				1OG_L03		GWG_Fenst_2250x1250
D27830090	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,83	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
SÜ90				1OG_R01		GWG_Fenst_3250x2295
D27850180	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	6,37	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
SÜ90				1OG_R02		GWG_Fenst_1000x2295
D27730200	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,14	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
OS90				1OG_R03		GWG_Fenst_2250x1250
D27830090	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,83	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
Wohnen				1OG_L01		GWG_Wohn_Schl
D00100100	m²	H	27,94	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	69,86	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	28,80	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	57,60	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	27,94	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	27,94	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	23,04	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	27,94	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	27,94	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	27,94	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	27,94	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	48,96	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D34910100	m ²	H	27,94	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m ²	H	48,96	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m ²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	340.345	18366
D37300110	m ²	H	48,96	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Kind				1OG_L02	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m ²	H	13,36	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m ³	EP	33,39	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m ²	H	18,49	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m ²	H	36,98	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	13,36	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m ²	H	13,36	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	14,79	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m ²	H	13,36	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m ²	H	13,36	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m ²	H	13,36	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m ²	EP	13,36	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m ²	H	31,43	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m ²	H	13,36	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m ²	H	31,43	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m ²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	340.345	18366
D37300110	m ²	H	31,43	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Schlafen				1OG_L03	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m ²	H	14,51	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m ³	EP	36,28	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m ²	H	19,11	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m ²	H	38,23	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	14,51	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m ²	H	14,51	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	15,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m ²	H	14,51	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m ²	H	14,51	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m ²	H	14,51	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	14,51	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	32,49	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	14,51	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	32,49	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	32,49	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Diele				1OG_L04	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m²	H	8,26	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	20,65	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	14,43	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	28,85	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	8,26	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	8,26	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	11,54	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	8,26	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	8,26	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	8,26	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	8,26	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	24,52	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	8,26	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	24,52	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	24,52	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Küche				1OG_L05	GWG_Küche	
D00100100	m²	H	7,96	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.32	10000
D00200100	m³	H	19,91	Raum - Luftvolumen	350.352.32	1000
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	28,23	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24150160	m²	H	7,96	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	350.352.32	18352
D24210100	m²	H	4,23	Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	340.345	18352
D24230140	m²	H	7,96	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	350.352.32	18352
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100120	m²	EP	7,96	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	350.352.32	18353

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D25100255	m ²	H	7,96	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	350.352.32	18353
D25120100	m	H	11,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.32	18353
D25130310	m ²	H	7,96	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.32	18353
D25140210	m ²	H	7,96	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.32	18353
D25410140	m ²	H	7,96	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	350.352.32	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D34300130	m ²	H	23,99	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m ²	H	7,96	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m ²	H	23,99	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m ²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	340.345	18366
D37300110	m ²	H	23,99	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Bad				10G_L06	GWG_Bad	
D00100100	m ²	H	7,53	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.32	10000
D00200100	m ³	H	18,82	Raum - Luftvolumen	350.352.32	1000
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m ²	H	28,23	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24100100	m ²	H	7,53	Untergrund von Bauschutt reinigen	350.352.32	18352
D24100250	m ²	H	7,53	Haftbrücke für Bodenbelag	350.352.32	18352
D24155110	m ²	H	28,23	Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	340.345	18352
D24155140	m ²	H	11,29	Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	350.352.32	18352
D24210150	m ²	H	28,23	Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	340.345	18352
D24230140	m ²	H	7,53	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	350.352.32	18352
D24500170	Stck	H	1,00	Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	350.352.32	18352
D24500220	Stck	H	4,00	Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	350.352.32	18352
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D24540100	m	H	0,00	Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	350.352.32	18352
D25100120	m ²	EP	7,53	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	350.352.32	18353
D25100255	m ²	H	7,53	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	350.352.32	18353
D25120100	m	H	11,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.32	18353
D25130310	m ²	H	7,53	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.32	18353
D25140210	m ²	H	7,53	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.32	18353
D25410140	m ²	H	7,53	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	350.352.32	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D34910100	m ²	H	7,53	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
Wohnen				10G_R01	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m ²	H	27,94	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m ³	EP	62,87	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m ²	H	25,92	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	51,84	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	27,94	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	27,94	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	23,04	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	27,94	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	27,94	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	27,94	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	27,94	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	44,06	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	27,94	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	44,06	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	44,06	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Kind				1OG_R02		GWG_Wohn_Schl
D00100100	m²	H	13,36	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	33,39	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	18,49	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	36,98	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	13,36	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	13,36	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	14,79	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	13,36	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	13,36	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	13,36	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	13,36	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	31,43	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	13,36	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	31,43	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	31,43	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Schlafen				1OG_R03		GWG_Wohn_Schl

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D00100100	m²	H	14,51	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	36,28	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	19,11	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	38,23	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	14,51	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	14,51	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	15,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	14,51	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	14,51	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	14,51	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	14,51	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	32,49	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	14,51	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	32,49	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	32,49	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Diele				1OG_R04	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m²	H	8,26	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	20,65	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	14,43	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	28,85	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	8,26	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	8,26	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	11,54	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	8,26	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	8,26	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	8,26	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	8,26	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	24,52	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	8,26	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	24,52	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	24,52	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Küche				1OG_R05	GWG_Küche	
D00100100	m²	H	7,96	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.32	10000
D00200100	m³	H	19,91	Raum - Luftvolumen	350.352.32	1000
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	28,23	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24150160	m²	H	7,96	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	350.352.32	18352
D24210100	m²	H	4,23	Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	340.345	18352
D24230140	m²	H	7,96	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	350.352.32	18352
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100120	m²	EP	7,96	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	350.352.32	18353
D25100255	m²	H	7,96	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.32	18353
D25120100	m	H	11,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.32	18353
D25130310	m²	H	7,96	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.32	18353
D25140210	m²	H	7,96	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.32	18353
D25410140	m²	H	7,96	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	350.352.32	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D34300130	m²	H	23,99	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	7,96	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	23,99	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	23,99	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Bad				1OG_R06	GWG_Bad	
D00100100	m²	H	7,47	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.32	10000
D00200100	m³	H	18,66	Raum - Luftvolumen	350.352.32	1000
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	28,23	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24100100	m²	H	7,47	Untergrund von Bauschutt reinigen	350.352.32	18352
D24100250	m²	H	7,47	Haftbrücke für Bodenbelag	350.352.32	18352
D24155110	m²	H	28,23	Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	340.345	18352
D24155140	m²	H	11,29	Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	350.352.32	18352
D24210150	m²	H	28,23	Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	340.345	18352
D24230140	m²	H	7,47	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	350.352.32	18352
D24500170	Stck	H	1,00	Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	350.352.32	18352
D24500220	Stck	H	4,00	Löcher für Elektro/Sanitäregegenstände in der Wand	350.352.32	18352
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude

58239 Schwerte

Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58111 Menden

LBOZ1OZ	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D24540100	m	H	0,00	Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	350.352.32	18352
D25100120	m²	EP	7,47	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	350.352.32	18353
D25100255	m²	H	7,47	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.32	18353
D25120100	m	H	11,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.32	18353
D25130310	m²	H	7,47	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.32	18353
D25140210	m²	H	7,47	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.32	18353
D25410140	m²	H	7,47	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	350.352.32	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D34910100	m²	H	7,47	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363

Decke

GWG_Gesch_D

D13210110	m²	H	209,35	Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 25/30, D= 14 cm	350.351	18331
D13340160	m²	H	12,68	Randschalung von Decken Höhe bis 4 m	350.351	18331
D13400130	kg	H	209,35	Betonstabstahl III S für Deckenplatten	350.351	18331
D13400220	kg	H	5024,32	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	350.351	18331
D13810100	m²	H	209,35	Filigrandeckenplatte aus Normalbeton	350.351	18331
D95100100	m³	H	645,00	Beheiztes Gebäudevolumen		1000

4_2OG

GWG_Roll_Kasten

D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12355110	Stck	EP	1,00	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	330.334	18330
D12360130	m	H	2,32	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	3,10	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	3,10	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	2,32	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	2,32	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	3,48	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	1,07	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	0,82	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D12360130	m	H	0,82	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	330.334	18330
D14400100	m²	H	0,62	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,83	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,93	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,83	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,23	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,62	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,23	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,62	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,23	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D14400100	m²	H	0,29	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	330.334	18333
D27730110	Stck	H	1,14	Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27730110	Stck	H	1,14	Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27830090	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27830090	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D27850180	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,83	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
D92010000	m²	H	2,83	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
D92010000	m²	H	12,27	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
SÜ90				2OG_L01		GWG_Fenst_3250x2295
D27850180	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	6,37	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
SÜ90				2OG_L02		GWG_Fenst_1000x2295
D27730200	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,14	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
WE90				2OG_L03		GWG_Fenst_2250x1250
D27830090	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,83	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
SÜ90				2OG_R01		GWG_Fenst_3250x2295
D27850180	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehklipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	6,37	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
SÜ90				2OG_R02		GWG_Fenst_1000x2295

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D27730200	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,14	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
OS90				2OG_R03		GWG_Fenst_2250x1250
D27830090	Stck	H	1,00	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1,3	330.334	18355
D92010000	m²	H	2,83	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.334	1000
Wohnen				2OG_L01		GWG_Wohn_Schl
D00100100	m²	H	27,94	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	69,86	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	28,80	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	57,60	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	27,94	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	27,94	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	23,04	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	27,94	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	27,94	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	27,94	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	27,94	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	48,96	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	27,94	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	48,96	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	48,96	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Kind				2OG_L02		GWG_Wohn_Schl
D00100100	m²	H	13,36	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	33,39	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	18,49	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	36,98	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	13,36	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	13,36	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	14,79	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	13,36	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	13,36	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D25410150	m²	H	13,36	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	13,36	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	31,43	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	13,36	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	31,43	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	31,43	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Schlafen				2OG_L03	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m²	H	14,51	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	36,28	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	19,11	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	38,23	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	14,51	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	14,51	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	15,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	14,51	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	14,51	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	14,51	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	14,51	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	32,49	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	14,51	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	32,49	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	32,49	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Diele				2OG_L04	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m²	H	8,26	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	20,65	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	14,43	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	28,85	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	8,26	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	8,26	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D25120100	m	H	11,54	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m ²	H	8,26	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m ²	H	8,26	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m ²	H	8,26	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m ²	EP	8,26	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m ²	H	24,52	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m ²	H	8,26	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m ²	H	24,52	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m ²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	340.345	18366
D37300110	m ²	H	24,52	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Küche				2OG_L05	GWG_Küche	
D00100100	m ²	H	7,96	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.32	10000
D00200100	m ³	H	19,91	Raum - Luftvolumen	350.352.32	1000
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m ²	H	28,23	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24150160	m ²	H	7,96	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	350.352.32	18352
D24210100	m ²	H	4,23	Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	340.345	18352
D24230140	m ²	H	7,96	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	350.352.32	18352
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100120	m ²	EP	7,96	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	350.352.32	18353
D25100255	m ²	H	7,96	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.32	18353
D25120100	m	H	11,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.32	18353
D25130310	m ²	H	7,96	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.32	18353
D25140210	m ²	H	7,96	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.32	18353
D25410140	m ²	H	7,96	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	350.352.32	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D34300130	m ²	H	23,99	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m ²	H	7,96	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m ²	H	23,99	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m ²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	340.345	18366
D37300110	m ²	H	23,99	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Bad				2OG_L06	GWG_Bad	
D00100100	m ²	H	7,53	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.32	10000
D00200100	m ³	H	18,82	Raum - Luftvolumen	350.352.32	1000
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m ²	H	28,23	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D24100100	m²	H	7,53	Untergrund von Bauschutt reinigen	350.352.32	18352
D24100250	m²	H	7,53	Haftbrücke für Bodenbelag	350.352.32	18352
D24155110	m²	H	28,23	Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	340.345	18352
D24155140	m²	H	11,29	Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	350.352.32	18352
D24210150	m²	H	28,23	Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	340.345	18352
D24230140	m²	H	7,53	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	350.352.32	18352
D24500170	Stck	H	1,00	Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	350.352.32	18352
D24500220	Stck	H	4,00	Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	350.352.32	18352
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D24540100	m	H	0,00	Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	350.352.32	18352
D25100120	m²	EP	7,53	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	350.352.32	18353
D25100255	m²	H	7,53	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.32	18353
D25120100	m	H	11,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.32	18353
D25130310	m²	H	7,53	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.32	18353
D25140210	m²	H	7,53	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.32	18353
D25410140	m²	H	7,53	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	350.352.32	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D34910100	m²	H	7,53	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
Wohnen				2OG_R01	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m²	H	27,94	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	69,86	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	28,80	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	57,60	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	27,94	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	27,94	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	23,04	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	27,94	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	27,94	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	27,94	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	27,94	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	48,96	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	27,94	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	48,96	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	48,96	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ1OZ				Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
Kind		2OG_R02			GWG_Wohn_Schl				
D00100100	m ²	H	13,36	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug				350.352.22	10000
D00200100	m ³	EP	33,39	Raum - Luftvolumen				350.352.22	1000
D12110260	m ²	H	18,49	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark				340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm				340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m				340.344	18330
D23200120	m ²	H	36,98	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II				340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm				340.344	18352
D25100180	m	EP	13,36	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm				350.352.22	18353
D25100255	m ²	H	13,36	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm				350.352.22	18353
D25120100	m	H	14,79	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm				350.352.22	18353
D25130310	m ²	H	13,36	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm				350.352.22	18353
D25140210	m ²	H	13,36	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm				350.352.22	18353
D25410150	m ²	H	13,36	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm				350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge				340.344	18355
D33100100	m ²	EP	13,36	Estrichflächen reinigen				350.352.22	18500
D34300130	m ²	H	31,43	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe				340.345	18363
D34910100	m ²	H	13,36	Spritzputz unter Betondecken				350.353	18363
D37130130	m ²	H	31,43	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur				340.345	18366
D37140120	m ²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²				340.345	18366
D37300110	m ²	H	31,43	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung				340.345	18366
Schlafen		2OG_R03			GWG_Wohn_Schl				
D00100100	m ²	H	14,51	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug				350.352.22	10000
D00200100	m ³	EP	36,28	Raum - Luftvolumen				350.352.22	1000
D12110260	m ²	H	19,11	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark				340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm				340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m				340.344	18330
D23200120	m ²	H	38,23	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II				340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm				340.344	18352
D25100180	m	EP	14,51	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm				350.352.22	18353
D25100255	m ²	H	14,51	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm				350.352.22	18353
D25120100	m	H	15,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm				350.352.22	18353
D25130310	m ²	H	14,51	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm				350.352.22	18353
D25140210	m ²	H	14,51	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm				350.352.22	18353
D25410150	m ²	H	14,51	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm				350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge				340.344	18355
D33100100	m ²	EP	14,51	Estrichflächen reinigen				350.352.22	18500
D34300130	m ²	H	32,49	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe				340.345	18363
D34910100	m ²	H	14,51	Spritzputz unter Betondecken				350.353	18363

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostengr.	VOB
D37130130	m²	H	32,49	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	32,49	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Diele				2OG_R04	GWG_Wohn_Schl	
D00100100	m²	H	8,26	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.22	10000
D00200100	m³	EP	20,65	Raum - Luftvolumen	350.352.22	1000
D12110260	m²	H	14,43	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	28,85	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100180	m	EP	8,26	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	350.352.22	18353
D25100255	m²	H	8,26	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	350.352.22	18353
D25120100	m	H	11,54	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.22	18353
D25130310	m²	H	8,26	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.22	18353
D25140210	m²	H	8,26	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.22	18353
D25410150	m²	H	8,26	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	350.352.22	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D33100100	m²	EP	8,26	Estrichflächen reinigen	350.352.22	18500
D34300130	m²	H	24,52	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m²	H	8,26	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m²	H	24,52	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	340.345	18366
D37300110	m²	H	24,52	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Küche				2OG_R05	GWG_Küche	
D00100100	m²	H	7,96	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.32	10000
D00200100	m³	H	19,91	Raum - Luftvolumen	350.352.32	1000
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m²	H	28,23	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24150160	m²	H	7,96	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	350.352.32	18352
D24210100	m²	H	4,23	Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	340.345	18352
D24230140	m²	H	7,96	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	350.352.32	18352
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D25100120	m²	EP	7,96	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	350.352.32	18353
D25100255	m²	H	7,96	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	350.352.32	18353
D25120100	m	H	11,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.32	18353
D25130310	m²	H	7,96	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.32	18353
D25140210	m²	H	7,96	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.32	18353

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D25410140	m ²	H	7,96	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	350.352.32	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D34300130	m ²	H	23,99	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	340.345	18363
D34910100	m ²	H	7,96	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
D37130130	m ²	H	23,99	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	340.345	18366
D37140120	m ²	EP	0,13	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	340.345	18366
D37300110	m ²	H	23,99	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	340.345	18366
Bad				2OG_R06	GWG_Bad	
D00100100	m ²	H	7,47	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	350.352.32	10000
D00200100	m ³	H	18,66	Raum - Luftvolumen	350.352.32	1000
D12250250	Stck	H	1,00	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	340.344	18330
D12257110	m	H	1,00	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	340.344	18330
D23200120	m ²	H	28,23	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	340.345	18350
D24100100	m ²	H	7,47	Untergrund von Bauschutt reinigen	350.352.32	18352
D24100250	m ²	H	7,47	Haftbrücke für Bodenbelag	350.352.32	18352
D24155110	m ²	H	28,23	Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	340.345	18352
D24155140	m ²	H	11,29	Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	350.352.32	18352
D24210150	m ²	H	28,23	Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	340.345	18352
D24230140	m ²	H	7,47	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	350.352.32	18352
D24500170	Stck	H	1,00	Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	350.352.32	18352
D24500220	Stck	H	4,00	Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	350.352.32	18352
D24530170	m	H	0,89	Trennschienen, Messing h = 6 mm	340.344	18352
D24540100	m	H	0,00	Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	350.352.32	18352
D25100120	m ²	EP	7,47	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	350.352.32	18353
D25100255	m ²	H	7,47	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	350.352.32	18353
D25120100	m	H	11,29	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	350.352.32	18353
D25130310	m ²	H	7,47	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	350.352.32	18353
D25140210	m ²	H	7,47	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	350.352.32	18353
D25410140	m ²	H	7,47	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	350.352.32	18353
D27110180	Stck	H	1,00	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	340.344	18355
D34910100	m ²	H	7,47	Spritzputz unter Betondecken	350.353	18363
VO003				Decke	GWG_Beh_Volumen	
D95100100	m ³	H	686,87	Beheiztes Gebäudevolumen		1000
SÜ90				Gesch_Aussenw1	GWG_AWand	
D00300100	m ²	H	14,79	Luftübergang innen, senkrecht	330.335	1000
D12100590	m ²	H	14,79	Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tragend	330.331	18330
D12110260	m ²	H	-23,46	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D23140100	m ²	H	14,79	Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	330.335	18350
D23150100	m ²	H	14,79	Grundierung Untergrund saugend	330.335	18350

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D23150110	m²	H	14,79	Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	330.335	18350
D23200120	m²	H	46,92	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	330.336	18350
D34300100	m²	H	46,92	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe	330.336	18363
D37300110	m²	H	39,88	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	330.336	18366
D90300110	m²	H	14,79	Luftübergang aussen, senkrecht	330.335	1000
D92010000	m²	H	14,79	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.331	1000
WE90				Gesch_Aussenw2	GWG_AWand	
D00300100	m²	H	81,39	Luftübergang innen, senkrecht	330.335	1000
D12100590	m²	H	81,39	Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tragend	330.331	18330
D12110260	m²	H	-41,57	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D23140100	m²	H	81,39	Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	330.335	18350
D23150100	m²	H	81,39	Grundierung Untergrund saugend	330.335	18350
D23150110	m²	H	81,39	Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	330.335	18350
D23200120	m²	H	83,14	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	330.336	18350
D34300100	m²	H	83,14	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe	330.336	18363
D37300110	m²	H	70,67	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	330.336	18366
D90300110	m²	H	81,39	Luftübergang aussen, senkrecht	330.335	1000
D92010000	m²	H	81,39	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.331	1000
OS90				Gesch_Aussenw3	GWG_AWand	
D00300100	m²	H	81,39	Luftübergang innen, senkrecht	330.335	1000
D12100590	m²	H	81,39	Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tragend	330.331	18330
D12110260	m²	H	-41,57	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D23140100	m²	H	81,39	Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	330.335	18350
D23150100	m²	H	81,39	Grundierung Untergrund saugend	330.335	18350
D23150110	m²	H	81,39	Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	330.335	18350
D23200120	m²	H	83,14	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	330.336	18350
D34300100	m²	H	83,14	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe	330.336	18363
D37300110	m²	H	70,67	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	330.336	18366
D90300110	m²	H	81,39	Luftübergang aussen, senkrecht	330.335	1000
D92010000	m²	H	81,39	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.331	1000
NN90				Gesch_Aussenw4	GWG_AWand	
D00300100	m²	H	199,55	Luftübergang innen, senkrecht	330.335	1000
D12100590	m²	H	199,55	Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tragend	330.331	18330
D12110260	m²	H	-73,75	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D23140100	m²	H	199,55	Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	330.335	18350
D23150100	m²	H	199,55	Grundierung Untergrund saugend	330.335	18350
D23150110	m²	H	199,55	Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	330.335	18350
D23200120	m²	H	147,50	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	330.336	18350
D34300100	m²	H	147,50	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe	330.336	18363

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

LBOZ10Z	Einh.	Art	Menge	Kurztext	Kostenqr.	VOB
D37300110	m²	H	125,37	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	330.336	18366
D90300110	m²	H	199,55	Luftübergang aussen, senkrecht	330.335	1000
D92010000	m²	H	199,55	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.331	1000
SÜ90				Gesch_Aussenw5		GWG_AWand
D00300100	m²	H	228,54	Luftübergang innen, senkrecht	330.335	1000
D12100590	m²	H	228,54	Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tragend	330.331	18330
D12110260	m²	H	-76,57	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	340.341	18330
D23140100	m²	H	228,54	Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	330.335	18350
D23150100	m²	H	228,54	Grundierung Untergrund saugend	330.335	18350
D23150110	m²	H	228,54	Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	330.335	18350
D23200120	m²	H	153,15	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	330.336	18350
D34300100	m²	H	153,15	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe	330.336	18363
D37300110	m²	H	130,17	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	330.336	18366
D90300110	m²	H	228,54	Luftübergang aussen, senkrecht	330.335	1000
D92010000	m²	H	228,54	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	330.331	1000
5_Dach				2OG_links		GWG_Dachfläche
				Dach		
D16220100	m³	H	3,15	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, liefern,	360.361	18334
D16420100	m	H	3,15	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, abbinden,	360.361	18334
D16610100	m³	H	3,15	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, imprägnieren,	360.361	18334
D20350140	m²	H	246,45	Dachlattung 40/60 für Welleindeckung LW 1000/1150	360.363	18338
D20600100	m²	H	246,45	Faserzement-Wellplatte 177/51 auf Lattung	360.363	18338
				Dach		GWG_Gesch_D_DG
D13210110	m²	H	246,45	Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 25/30, D= 14 cm	350.351	18331
D13340160	m²	H	12,34	Randschalung von Decken Höhe bis 4 m	350.351	18331
D13400130	kg	H	246,45	Betonstabstahl III S für Deckenplatten	350.351	18331
D13400220	kg	H	5914,68	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	350.351	18331
D13810100	m²	H	246,45	Filigrandeckenplatte aus Normalbeton	350.351	18331
D20200180	m²	H	246,45	Wärmedämmschicht, Platten, Typ WL 035, 120 mm .	350.352	18338
D90400100	m²	H	246,45	Waagerechter Luftübergang innen	350.352	1000
D90400100	m²	H	246,45	Waagerechter Luftübergang innen	350.351	1000