

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz- und lang-LV mit Kosten

ProjektN 1294 Block 6WE

LBOZ1OZ2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
VOB	18308		Dränagearbeiten		Summe Gewerk	9.351,85 €

D10150100	H	80,22	m	Ringleitungen aus PVC hart DN 100 in Filterschicht einb Ringleitungen aus PVC hart DN 100 in vorhandene Filterschicht am Sohlenrand liefern und einbauen.	13,00 €	1.042,86 €
-----------	---	-------	---	--	---------	------------

D10200100	H	80,22	m	Filterpackung aus Kies 50 x 50 cm um die Ringleitung D Filterpackung aus Kies 50 x 50 cm um die Ringleitung DN 100 am Wandfuß liefern und einbauen. Betonkies 16/32 ohne Feinanteil.	16,00 €	1.283,52 €
-----------	---	-------	---	--	---------	------------

D10500100	H	234,18	m ²	Filterschicht aus Kies ohne Feinanteil D = 30 cm unter K Filterschicht aus Kies 16/32 ohne Feinanteil Dicke = 30 cm unter Kellersohle Liefern und einbauen. Anschließend mit leichtem Flächenrüttler verdichten.	30,00 €	7.025,47 €
-----------	---	--------	----------------	--	---------	------------

Summe Gewerk 9.351,85 €

VOB	18330		Maurerarbeiten		Summe Gewerk	67.994,70 €
-----	-------	--	----------------	--	--------------	-------------

D12100590	H	605,65	m ²	Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm s	64,95 €	39.336,65 €
-----------	---	--------	----------------	--	---------	-------------

D12110260	H	701,49	m ²	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark Mauerwerk der Innenwände aus KS-12-1,4 MG II, 11,5 cm stark, tragend, liefern und herstellen. Format 3 DF, (240/115/113) , Geschosshöhe bis 3 m	34,26 €	24.032,96 €
-----------	---	--------	----------------	---	---------	-------------

D12250250	H	50,00	Stck	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 2 Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201cm, Wand 11,5 cm stark Überdeckung wird gesondert vergütet.	6,00 €	300,00 €
-----------	---	-------	------	---	--------	----------

D12257110	H	50,00	m	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,	14,32 €	716,00 €
-----------	---	-------	---	--	---------	----------

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz- und lang-LV mit Kosten

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ1OZ2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D12355110	EP	39,00	Stck	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung, liefern und beim Vermauern fachgerecht einsetzen	13,60 €	0,00 €
D12360130	H	70,89	m	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B	20,76 €	1.471,57 €
D12510190	H	8,00	Stck	Stahlfenster 2- flügelig, 1000 x 500 mm liefern und mon	92,90 €	743,20 €
D12520180	H	8,00	Stck	Kellerlichtschacht aus UP-GF100/60/40 cm, Gitterrost b	119,00 €	952,00 €
D12520280	H	8,00	Stck	Kellerlichtschacht 100/35/40 cm, Höhenaufsatz als Zula	55,29 €	442,32 €
Summe Gewerk						67.994,70 €

VOB	18331	Stahlbetonarbeiten		Summe Gewerk	99.766,47 €	
D13100140	H	234,18	m ²	Trennlage aus PE-Folie 0,5 mm, zweilagig, Stöße versetz	4,50 €	1.053,82 €
D13120140	H	234,18	m ²	Sauberkeitsschicht Beton C 20/25, d= 5 cm	4,86 €	1.138,13 €
D13130460	H	234,18	m ²	Bodenplatte Zulage WU-Beton Bodenplatte wie vor, jedoch Ausführung als WU-Beton	20,00 €	4.683,65 €
D13130470	H	3,98	m ³	Beton der Schachtsohle, d= 30 cm Ortbeton der Schachtsohle, obere und untere Betonfläche waagrecht, aus bewehrtem Beton, als Normalbeton DIN 1045 C20/25, Ausführung gemäß Zeichnung, d = 30 cm	45,00 €	178,88 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz- und lang-LV mit Kosten

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D13150140	H	163,74	m ²	Kelleraussenwand Zulage WU-Beton Zulage für Kelleraussenwände aus Stahlbeton als Ausführung in WU-Beton	20,00 €	3.274,83 €
D13210110	H	874,48	m ²	Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 2	16,00 €	13.991,75 €
D13300170	H	24,07	m	Randschalung der Betonsohlplatte d = 30 cm Randschalung der Bodenplatte, im Erdreich, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, d = 30 cm	12,00 €	288,79 €
D13340160	H	50,38	m ²	Randschalung von Decken Höhe bis 4 m Randschalung der Deckenplatten, , Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Höhe der Betonunterseite bis 4 m.	43,00 €	2.166,27 €
D13400130	H	874,48	kg	Betonstabstahl III S für Deckenplatten Betonstabstahl für Decken, DIN 488 IV S, Durchmesser von 6 bis 28 mm ', Längen bis 14 m, Abrechnung erfolgt nach Stahlliste	1,10 €	961,93 €
D13400190	H	1.146,19	kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Kelleraussenw Betonstahlmatten IV M, Lagermatten, für Kelleraussenwände, Abrechnung erfolgt nach Mattenliste	1,10 €	1.260,81 €
D13400220	H	7.728,02	kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten Betonstahlmatten IV M, Lagermatten, für Deckenplatten, Abrechnung erfolgt nach Mattenliste	1,10 €	8.500,82 €
D13400220	H	20.987,63	kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten Betonstahlmatten IV M, Lagermatten, für Deckenplatten, Abrechnung erfolgt nach Mattenliste	1,10 €	23.086,39 €
D13400250	H	702,55	kg	Betonstahl Abstandhalter Betonstahlmatten IV M, Abstandhalter, Abrechnung erfolgt nach Mattenliste	1,10 €	772,80 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz- und lang-LV mit Kosten

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ1OZ2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D13400300	H	80,22	m	Fundamenterder liefern und verlegen Erdung als Fundamenterder einschl. Abstandhalter in vorhandenen Fundamentgraben, und/oder Betonsohlen zum bauseitigen Einbetonieren, mit Anschlußfahnen für Potentialausgleich und Blitzschutz, Leitung DIN 48 801 - Rd 10-St. Ausführung gemäß Zeichnung	7,00 €	561,54 €
D13400310	H	2,00	m	Anschlussfahne des Fundamenterders .	0,00 €	0,00 €
D13420110	H	80,22	m	PVC-Fugenband für Dehnfugen innen, B= 240 mm .	18,80 €	1.508,14 €
D13810100	H	874,48	m ²	Filigrandeckenplatte aus Normalbeton Decken aus Fertigteilen mit Ortbetoneergänzung einschl. Beischalung, Montageunterstützung und Gitterträger o. ä. im Fertigteil. Die Bewehrung einschl. der statisch anrechenbaren Bewehrung aus Gitterträgern o. ä. und der Ortbeton werden gesondert vergütet. Als Plattendecke, aus Normalbeton DIN 1045, Unterseite glatt, Fugen gespachtelt, tapezier- und streichfähig, Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202, Unterseite ' Ebenheit nach Tabelle 3, Zeile 6 ', Deckenstützweiten bis 6 m, Höhe der Betonunterseite über 2 bis 3 m, Ausführung gemäß Zeichnung	35,00 €	30.606,96 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz- und lang-LV mit Kosten

ProjektN 1294 Block 6WE

LBOZ1OZ2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D13820100	H	163,74	m ²	Filigrankellerwand- Element, d = 30 cm Wände aus Doppelwandtafeln, Bewehrung und Ortbetonverfüllung werden gesondert vergütet, Einbau vertikal, Wandhöhe in m über 2,00 bis 2,75 m, aus Normalbeton DIN 1045 C 25/30 ', Gesamtwanddicke 30 cm geschalte Betonfläche glatt, Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202 Tabelle 3, Zeile 7 ', nicht geschalte Betonfläche abgezogen, Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202 Tabelle 3, Zeile 5 ', Fugen spachteln, tapezier- und streichfähig. Ausführung gemäß Zeichnung	35,00 €	5.730,96 €

Summe Gewerk 99.766,47 €

VOB 18333 Betonwerksteinarbeiten Summe Gewerk 2.635,09 €

D14400100	H	19,11	m ²	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	137,90 €	2.635,09 €
-----------	---	-------	----------------	--	----------	------------

Summe Gewerk 2.635,09 €

VOB 18334 Zimmerarbeiten Summe Gewerk 717,93 €

D16220100	H	3,15	m ³	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, liefern, Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, liefern,	222,00 €	700,30 €
-----------	---	------	----------------	--	----------	----------

D16420100	H	3,15	m	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, abbinden, Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, abbinden,	3,65 €	11,51 €
-----------	---	------	---	---	--------	---------

D16610100	H	3,15	m ³	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, imprägnie Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, imprägnieren,	1,94 €	6,12 €
-----------	---	------	----------------	---	--------	--------

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz- und lang-LV mit Kosten

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ1OZ2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
----------	------	-------	---------	---------------------	------------	--------

Summe Gewerk 717,93 €

VOB	18336	Abdichtungsarbeiten			Summe Gewerk	401,10 €
-----	-------	---------------------	--	--	--------------	----------

D18650110	H	80,22	m	Zulage Hohlkehle, Mörtel MG III Zulage Hohlkehle, Mörtel MG III	5,00 €	401,10 €
-----------	---	-------	---	--	--------	----------

Summe Gewerk 401,10 €

VOB	18338	Dachdeckerarbeiten			Summe Gewerk	15.033,16 €
-----	-------	--------------------	--	--	--------------	-------------

D20200180	H	246,45	m ²	Wärmedämmschicht, Platten, Typ WL 035, 120 mm . Wärmedämmschicht, Platten, Typ WL 035, 120 mm .	38,00 €	9.364,92 €
-----------	---	--------	----------------	--	---------	------------

D20350140	H	246,45	m ²	Dachlattung 40/60 für Welleindeckung LW 1000/1150 Dachlattung 40/60 für Welleindeckung LW 1000/1150	4,17 €	1.027,68 €
-----------	---	--------	----------------	--	--------	------------

D20600100	H	246,45	m ²	Faserzement-Wellplatte 177/51 auf Lattung Faserzement-Wellplatte 177/51 auf Lattung	18,83 €	4.640,56 €
-----------	---	--------	----------------	--	---------	------------

Summe Gewerk 15.033,16 €

VOB	18350	Putzarbeiten			Summe Gewerk	30.619,31 €
-----	-------	--------------	--	--	--------------	-------------

D23140100	H	605,65	m ²	Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	17,00 €	10.295,97 €
-----------	---	--------	----------------	--	---------	-------------

D23150100	H	605,65	m ²	Grundierung Untergrund saugend Grundierung Untergrund saugend	1,30 €	787,34 €
-----------	---	--------	----------------	--	--------	----------

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz- und lang-LV mit Kosten

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ1OZ2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D23150110	H	605,65	m ²	Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	11,91 €	7.213,23 €
D23200120	H	513,84	m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II Innenwandputz zweilagig auf Mauerwerk aus Kalksandstein Normalputzmörtel P II, Oberfläche abgerieben Putzdicke 15 mm	6,95 €	3.571,19 €
D23200120	H	1.259,22	m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II Innenwandputz zweilagig auf Mauerwerk aus Kalksandstein Normalputzmörtel P II, Oberfläche abgerieben Putzdicke 15 mm	6,95 €	8.751,58 €
Summe Gewerk						30.619,31 €

VOB					Summe Gewerk	
18352		Fliesenarbeiten				12.406,82 €
D24100100	H	44,98	m ²	Untergrund von Bauschutt reinigen Reinigen des Untergrundes von Bauschutt nur nach besonderer Anordnung des Auftraggebers. Schutt in bereitgestellten Container bringen.	0,75 €	33,73 €
D24100250	H	44,98	m ²	Haftbrücke für Bodenbelag Aufbringen einer Haftbrücke für Bodenbeläge im Dünnbettverfahren	1,75 €	78,71 €
D24150160	H	47,78	m ²	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	7,10 €	339,22 €
D24155110	H	163,71	m ²	Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	7,10 €	1.162,31 €
D24155140	H	67,74	m ²	Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	2,35 €	159,19 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz- und lang-LV mit Kosten

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ1OZ2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D24210100	H	24,56	m ²	Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Flie Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	45,20 €	1.109,92 €
D24210150	H	163,71	m ²	Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	36,70 €	6.007,97 €
D24230140	H	92,76	m ²	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	31,25 €	2.898,63 €
D24500170	H	6,00	Stck	Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	25,70 €	154,20 €
D24500220	H	24,00	Stck	Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	5,00 €	120,00 €
D24530170	H	44,25	m	Trennschienen, Messing h = 6 mm Trennschienen, Messing h = 6 mm	7,75 €	342,94 €
D24540100	H	0,00	m	Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	3,10 €	0,00 €
Summe Gewerk						12.406,82 €

VOB	18353	Estricharbeiten			Summe Gewerk	9.850,81 €
D25100120	EP	92,76	m ²	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	1,30 €	0,00 €
D25100180	EP	384,44	m	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,40 €	0,00 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz- und lang-LV mit Kosten

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D25100240	H	188,29	m ²	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	0,44 €	82,85 €
D25100255	H	384,44	m ²	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	0,39 €	149,93 €
D25100255	H	92,76	m ²	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	0,39 €	36,17 €
D25120100	H	218,89	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,24 €	52,53 €
D25120100	H	387,96	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,24 €	93,11 €
D25120100	H	135,48	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,24 €	32,52 €
D25130310	H	384,44	m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	1,50 €	576,66 €
D25130310	H	92,76	m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	1,50 €	139,13 €
D25140210	H	92,76	m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	4,41 €	409,05 €
D25140210	H	384,44	m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	4,41 €	1.695,37 €
D25410140	H	92,76	m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	12,20 €	1.131,63 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz- und lang-LV mit Kosten

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ1OZ2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D25410150	H	384,44	m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	9,69 €	3.725,20 €
D25410200	H	188,29	m ²	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	9,17 €	1.726,66 €
Summe Gewerk						9.850,81 €

VOB 18355 Tischlerarbeiten, Fenster **Summe Gewerk** 34.829,86 €

D27110180	H	50,00	Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	176,40 €	8.820,00 €
D27730110	H	6,82	Stck	Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehkipf, Rolladenf., Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehkipf, Rolladenf., weiß, k= 1,3	334,95 €	2.283,52 €
D27730200	H	9,00	Stck	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkipf, Rolladenf., Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkipf, Rolladenf., weiß, k= 1,3	498,59 €	4.487,31 €
D27830090	H	12,00	Stck	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkipf, Rolladenf., Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkipf, Rolladenf., weiß, k= 1,3	745,00 €	8.940,00 €
D27850180	H	7,00	Stck	Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehkipf, Rolladenf., Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehkipf, Rolladenf., weiß, k= 1,3	1.168,13 €	8.176,91 €
D27880100	H	1,00	Stck	Haustürelement, 2-teilig, Kiefer, 3375 x 2670 Haustürelement, 2-teilig, Kiefer, 3375 x 2670	2.122,12 €	2.122,12 €
Summe Gewerk						34.829,86 €

VOB 18363 Malerarbeiten **Summe Gewerk** 8.197,03 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz- und lang-LV mit Kosten

ProjektN 1294 Block 6WE

LBOZ1OZ2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D34300100	H	513,84	m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe	2,50 €	1.284,60 €
D34300130	H	931,19	m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	2,43 €	2.262,79 €
D34310300	H	39,40	m ²	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	4,64 €	182,82 €
D34310400	H	188,29	m ²	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Disp Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	3,72 €	700,45 €
D34800100	H	188,29	m ²	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	6,50 €	1.223,91 €
d34810100	h	188,29	m	Sockelanstrich im Keller Sockelanstrich im Keller	1,49 €	280,56 €
D34910100	H	477,19	m ²	Spritzputz unter Betondecken Spritzputz unter Betondecken	4,74 €	2.261,90 €
Summe Gewerk						8.197,03 €

VOB 18366 Tapezierarbeiten **Summe Gewerk** 3.700,06 €

D37130130	H	931,19	m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur Flächen von Wänden und Decken mit Putz Mörtelgruppe P II bzw. P IV mit Streichmakulatur vorbereiten, Höhe bis 2,50 m	0,58 €	540,09 €
-----------	---	--------	----------------	--	--------	----------

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Kurz- und lang-LV mit Kosten

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ1OZ2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D37140120	EP	3,75	m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ² Flächen von Wänden und Decken mit Putz, Mörtelgruppe P II bzw. P IV mit Gipsspachtel Putzschäden ausbessern. Einzelflächen bis 0,5 - 1,0 m ² Höhe bis 2,50 m	5,98 €	0,00 €
D37300110	H	931,19	m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferur Tapezieren von Wänden mit Putz, Mörtelgruppe P II bzw. P IV mit Raufaser grobe Struktur, einschl. Lieferung Höhe bis 2,50 m	2,31 €	2.151,04 €
D37300110	H	436,76	m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferur Tapezieren von Wänden mit Putz, Mörtelgruppe P II bzw. P IV mit Raufaser grobe Struktur, einschl. Lieferung Höhe bis 2,50 m	2,31 €	1.008,93 €
Summe Gewerk						3.700,06 €
VOB	18500	Gebäudereinigung			Summe Gewerk	43,31 €
D33100100	H	188,29	m ²	Estrichflächen reinigen Estrichflächen reinigen	0,23 €	43,31 €
D33100100	EP	384,44	m ²	Estrichflächen reinigen Estrichflächen reinigen	0,23 €	0,00 €
Summe Gewerk						43,31 €

295.547,48 €