

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
----------	------	-------	---------	---------------------	------------	--------

VOB 18308 Dränagearbeiten

D10150100	H	80,22	m	Ringleitungen aus PVC hart DN 100 in Filterschicht einb Ringleitungen aus PVC hart DN 100 in vorhandene Filterschicht am Sohlenrand liefern und einbauen.
-----------	---	-------	---	--	-------	-------

D10200100	H	80,22	m	Filterpackung aus Kies 50 x 50 cm um die Ringleitung D Filterpackung aus Kies 50 x 50 cm um die Ringleitung DN 100 am Wandfuß liefern und einbauen. Betonkies 16/32 ohne Feinanteil.
-----------	---	-------	---	--	-------	-------

D10500100	H	234,18	m ²	Filterschicht aus Kies ohne Feinanteil D = 30 cm unter K Filterschicht aus Kies 16/32 ohne Feinanteil Dicke = 30 cm unter Kellersohle Liefern und einbauen. Anschließend mit leichtem Flächenrüttler verdichten.
-----------	---	--------	----------------	--	-------	-------

Summe Gewerk

VOB 18330 Maurerarbeiten

D12100590	H	605,65	m ²	Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm s
-----------	---	--------	----------------	--	-------	-------

D12110260	H	701,49	m ²	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark Mauerwerk der Innenwände aus KS-12-1,4 MG II, 11,5 cm stark, tragend, liefern und herstellen. Format 3 DF, (240/115/113) , Geschosshöhe bis 3 m
-----------	---	--------	----------------	---	-------	-------

D12250250	H	50,00	Stck	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 2 Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201cm, Wand 11,5 cm stark Überdeckung wird gesondert vergütet.
-----------	---	-------	------	---	-------	-------

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D12257110	H	50,00	m	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,
D12355110	EP	39,00	Stck	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung, liefern und beim Vermauern fachgerecht einsetzen
D12360130	H	70,89	m	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B
D12510190	H	8,00	Stck	Stahlfenster 2- flügelig, 1000 x 500 mm liefern und mon
D12520180	H	8,00	Stck	Kellerlichtschacht aus UP-GF100/60/40 cm, Gitterrost b
D12520280	H	8,00	Stck	Kellerlichtschacht 100/35/40 cm, Höhenaufsatz als Zula
Summe Gewerk				

VOB 18331 Stahlbetonarbeiten

D13100140	H	234,18	m ²	Trennlage aus PE-Folie 0,5 mm, zweilagig, Stöße versetz
D13120140	H	234,18	m ²	Sauberkeitsschicht Beton C 20/25, d= 5 cm
D13130460	H	234,18	m ²	Bodenplatte Zulage WU-Beton Bodenplatte wie vor, jedoch Ausführung als WU-Beton

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D13130470	H	3,98	m ³	Beton der Schachtsohle, d= 30 cm Ortbeton der Schachtsohle, obere und untere Betonfläche waagerecht, aus bewehrtem Beton, als Normalbeton DIN 1045 C20/25, Ausführung gemäß Zeichnung, d = 30 cm
D13150140	H	163,74	m ²	Kelleraussenwand Zulage WU-Beton Zulage für Kelleraussenwände aus Stahlbeton als Ausführung in WU-Beton
D13210110	H	874,48	m ²	Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 2
D13300170	H	24,07	m	Randschalung der Betonsohlplatte d = 30 cm Randschalung der Bodenplatte, im Erdreich, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, d = 30 cm
D13340160	H	50,38	m ²	Randschalung von Decken Höhe bis 4 m Randschalung der Deckenplatten, , Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Höhe der Betonunterseite bis 4 m.
D13400130	H	874,48	kg	Betonstabstahl III S für Deckenplatten Betonstabstahl für Decken, DIN 488 IV S, Durchmesser von 6 bis 28 mm , Längen bis 14 m, Abrechnung erfolgt nach Stahlliste
D13400190	H	1.146,19	kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Kelleraussenw Betonstahlmatten IV M, Lagermatten, für Kelleraussenwände, Abrechnung erfolgt nach Mattenliste
D13400220	H	7.728,02	kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten Betonstahlmatten IV M, Lagermatten, für Deckenplatten, Abrechnung erfolgt nach Mattenliste
D13400220	H	20.987,63	kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten Betonstahlmatten IV M, Lagermatten, für Deckenplatten, Abrechnung erfolgt nach Mattenliste

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D13400250	H	702,55	kg	Betonstahl Abstandhalter Betonstahlmatten IV M, Abstandhalter, Abrechnung erfolgt nach Mattenliste
D13400300	H	80,22	m	Fundamenterder liefern und verlegen Erdung als Fundamenterder einschl. Abstandhalter in vorhandenen Fundamentgraben, und/oder Betonsohlen zum bauseitigen Einbetonieren, mit Anschlußfahnen für Potentialausgleich und Blitzschutz, Leitung DIN 48 801 - Rd 10-St. Ausführung gemäß Zeichnung
D13400310	H	2,00	m	Anschlussfahne des Fundamenterders
D13420110	H	80,22	m	PVC-Fugenband für Dehnfugen innen, B= 240 mm
D13810100	H	874,48	m ²	Filigrandeckenplatte aus Normalbeton Decken aus Fertigteilen mit Ortbetonergänzung einschl. Beischalung, Montageunterstützung und Gitterträger o. ä. im Fertigteil. Die Bewehrung einschl. der statisch anrechenbaren Bewehrung aus Gitterträgern o. ä. und der Ortbeton werden gesondert vergütet. Als Plattendecke, aus Normalbeton DIN 1045, Unterseite glatt, Fugen gespachtelt, tapezier- und streichfähig, Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202, Unterseite ' Ebenheit nach Tabelle 3, Zeile 6 ', Deckenstützweiten bis 6 m, Höhe der Betonunterseite über 2 bis 3 m, Ausführung gemäß Zeichnung

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D13820100	H	163,74	m ²	Filigrankellerwand- Element, d = 30 cm Wände aus Doppelwandtafeln, Bewehrung und Ortbetonverfüllung werden gesondert vergütet, Einbau vertikal, Wandhöhe in m über 2,00 bis 2,75 m, aus Normalbeton DIN 1045 C 25/30 ', Gesamtwanddicke 30 cm geschalte Betonfläche glatt, Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202 Tabelle 3, Zeile 7 ', nicht geschalte Betonfläche abgezogen, Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202 Tabelle 3, Zeile 5 ', Fugen spachteln, tapezier- und streichfähig. Ausführung gemäß Zeichnung

Summe Gewerk

VOB 18333 Betonwerksteinarbeiten

D14400100	H	19,11	m ²	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark
-----------	---	-------	----------------	--	-------	-------

Summe Gewerk

VOB 18334 Zimmerarbeiten

D16220100	H	3,15	m ³	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, liefern, Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, liefern,
-----------	---	------	----------------	--	-------	-------

D16420100	H	3,15	m	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, abbinden, Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, abbinden,
-----------	---	------	---	--	-------	-------

D16610100	H	3,15	m ³	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, imprägnie Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, imprägnieren,
-----------	---	------	----------------	--	-------	-------

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
----------	------	-------	---------	---------------------	------------	--------

Summe Gewerk

VOB 18336 Abdichtungsarbeiten

D18650110	H	80,22	m	Zulage Hohlkehle, Mörtel MG III Zulage Hohlkehle, Mörtel MG III
-----------	---	-------	---	--	-------	-------

Summe Gewerk

VOB 18338 Dachdeckerarbeiten

D20200180	H	246,45	m ²	Wärmedämmschicht, Platten, Typ WL 035, 120 mm . Wärmedämmschicht, Platten, Typ WL 035, 120 mm
-----------	---	--------	----------------	--	-------	-------

D20350140	H	246,45	m ²	Dachlattung 40/60 für Welleindeckung LW 1000/1150 Dachlattung 40/60 für Welleindeckung LW 1000/1150
-----------	---	--------	----------------	--	-------	-------

D20600100	H	246,45	m ²	Faserzement-Wellplatte 177/51 auf Lattung Faserzement-Wellplatte 177/51 auf Lattung
-----------	---	--------	----------------	--	-------	-------

Summe Gewerk

VOB 18350 Putzarbeiten

D23140100	H	605,65	m ²	Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II
-----------	---	--------	----------------	--	-------	-------

D23150100	H	605,65	m ²	Grundierung Untergrund saugend Grundierung Untergrund saugend
-----------	---	--------	----------------	--	-------	-------

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D23150110	H	605,65	m ²	Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW
D23200120	H	513,84	m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II Innenwandputz zweilagig auf Mauerwerk aus Kalksandstein Normalputzmörtel P II, Oberfläche abgerieben Putzdicke 15 mm
D23200120	H	1.259,22	m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II Innenwandputz zweilagig auf Mauerwerk aus Kalksandstein Normalputzmörtel P II, Oberfläche abgerieben Putzdicke 15 mm
Summe Gewerk				

VOB 18352 Fliesenarbeiten

D24100100	H	44,98	m ²	Untergrund von Bauschutt reinigen Reinigen des Untergrundes von Bauschutt nur nach besonderer Anordnung des Auftraggebers. Schutt in bereitgestellten Container bringen.
D24100250	H	44,98	m ²	Haftbrücke für Bodenbelag Aufbringen einer Haftbrücke für Bodenbeläge im Dünnbettverfahren
D24150160	H	47,78	m ²	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder
D24155110	H	163,71	m ²	Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig
D24155140	H	67,74	m ²	Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D24210100	H	24,56	m ²	Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Flie Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen
D24210150	H	163,71	m ²	Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen
D24230140	H	92,76	m ²	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen
D24500170	H	6,00	Stck	Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm
D24500220	H	24,00	Stck	Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand
D24530170	H	44,25	m	Trennschienen, Messing h = 6 mm Trennschienen, Messing h = 6 mm
D24540100	H	0,00	m	Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm

Summe Gewerk

.....

VOB 18353 Estricharbeiten

D25100120	EP	92,76	m ²	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung
D25100180	EP	384,44	m	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D25100240	H	188,29	m ²	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm
D25100255	H	384,44	m ²	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm Sperrschicht PE-Folie0,4 mm
D25100255	H	92,76	m ²	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm Sperrschicht PE-Folie0,4 mm
D25120100	H	218,89	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm
D25120100	H	387,96	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm
D25120100	H	135,48	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm
D25130310	H	384,44	m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm
D25130310	H	92,76	m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm
D25140210	H	92,76	m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm
D25140210	H	384,44	m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm
D25410140	H	92,76	m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D25410150	H	384,44	m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm
D25410200	H	188,29	m ²	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm
Summe Gewerk				

VOB 18355 Tischlerarbeiten, Fenster

D27110180	H	50,00	Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge
D27730110	H	6,82	Stck	Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehkipf, Rolladenf., Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehkipf, Rolladenf., weiß, k= 1,3
D27730200	H	9,00	Stck	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkipf, Rolladenf., Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkipf, Rolladenf., weiß, k= 1,3
D27830090	H	12,00	Stck	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkipf, Rolladenf., Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkipf, Rolladenf., weiß, k= 1,3
D27850180	H	7,00	Stck	Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehkipf, Rolladenf., Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehkipf, Rolladenf., weiß, k= 1,3
D27880100	H	1,00	Stck	Haustürelement, 2-teilig, Kiefer, 3375 x 2670 Haustürelement, 2-teilig, Kiefer, 3375 x 2670
Summe Gewerk				

VOB 18363 Malerarbeiten

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D34300100	H	513,84	m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe
D34300130	H	931,19	m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe
D34310300	H	39,40	m ²	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe
D34310400	H	188,29	m ²	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Disp Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.
D34800100	H	188,29	m ²	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack
d34810100	h	188,29	m	Sockelanstrich im Keller Sockelanstrich im Keller
D34910100	H	477,19	m ²	Spritzputz unter Betondecken Spritzputz unter Betondecken
Summe Gewerk				

VOB 18366 Tapezierarbeiten

D37130130	H	931,19	m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur Flächen von Wänden und Decken mit Putz Mörtelgruppe P II bzw. P IV mit Streichmakulatur vorbereiten, Höhe bis 2,50 m
-----------	---	--------	----------------	--	-------	-------

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
D37140120	EP	3,75	m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ² Flächen von Wänden und Decken mit Putz, Mörtelgruppe P II bzw. P IV mit Gipsspachtel Putzschäden ausbessern. Einzelflächen bis 0,5 - 1,0 m ² Höhe bis 2,50 m
D37300110	H	931,19	m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferur Tapezieren von Wänden mit Putz, Mörtelgruppe P II bzw. P IV mit Raufaser grobe Struktur, einschl. Lieferung Höhe bis 2,50 m
D37300110	H	436,76	m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferur Tapezieren von Wänden mit Putz, Mörtelgruppe P II bzw. P IV mit Raufaser grobe Struktur, einschl. Lieferung Höhe bis 2,50 m
Summe Gewerk				

VOB 18500 Gebäudereinigung

D33100100	H	188,29	m ²	Estrichflächen reinigen Estrichflächen reinigen
D33100100	EP	384,44	m ²	Estrichflächen reinigen Estrichflächen reinigen
Summe Gewerk				

ARKADE GmbH
45731 Waltrop

Planung Statik Bauleitung
Mittelkamp 38

Tel.: 02309/783199
Fax:02309/783198

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Leistungsverzeichnis

ProjektN 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Art:	Menge	Einheit	Kurztext / Langtext	Projekt EP	Kosten
----------	------	-------	---------	---------------------	------------	--------

Netto Summe:

MWST= %

Brutto Summe:

Ort / Datum :

Stempel / Unterschrift :